

**AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA**

GESTION 2020-2024

29/09/2021

**OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO****Remodelación Bulevar Av. Rafael Oscar Pérez, Sector Barrio Nuevo, Municipio de Villa Jaragua, Provincia Bahoruco****PROPUESTA**

Ubicación:	<b>VILLA JARAGUA</b>	Inico	10/10/2021
	<b>BAHORUCO</b>	Final	10/11/2021

**PROPUESTA DE CONTENES Y ACERAS:**

LONGITUD CONTENES	112 Mts. Linear
ANCHO	0.30
ESPEJOR	0.15
LONGITUD ACERAS	336
ANCHO	3
ESPEJOR	12

**GASTOS DIRECTOS DE CONTENES Y ACERAS**

No.	Partidas	Cantidad Pres.	UD	Costo	Sut-Total Pres.	Sub-total Gral.
<b>1.0</b>	<b>Preliminares</b>					<b>45,000.00</b>
1.1	limpieza de Terreno	1.00	P.A	15,000.00	15,000.00	
1.2	Replanteo	1.00	P.A	30,000.00	30,000.00	
					<b>45,000.00</b>	
<b>2.0</b>	<b>Movimiento de Tierras</b>					<b>195,930.00</b>
2.1	Excavación mat. Inservible	150.00	m <sup>3</sup>	325.00	48,750.00	
2.2	Relleno de Material clasificado	240.00	m <sup>3</sup>	315.00	75,600.00	
2.3	Relleno Compactado	120.00	m <sup>3</sup>	334.00	40,080.00	
2.4	Bote de Material	90.00	m <sup>3</sup>	350.00	31,500.00	
					<b>195,930.00</b>	
<b>3.0</b>	<b>Contenes y Aceras</b>					<b>1,651,440.00</b>
3.1	Contenes	336.00	Mts. L	1,015.00	341,040.00	
3.2	Aceras	1,008.00	Mts.	1,300.00	1,310,400.00	
					<b>1,651,440.00</b>	
<b>4.0</b>	<b>Jardineria</b>					<b>570,000.00</b>
4.1	Jardineria	1.00	P.A	300,000.00	300,000.00	
4.2	Tarros	90.00	UD	3,000.00	270,000.00	
					<b>570,000.00</b>	
<b>5.0</b>	<b>Limpieza Final</b>					<b>15,000.00</b>
5.1	Limpieza Final y Continua	1.00	P.A.	15,000.00	15,000.00	
					<b>15,000.00</b>	
	<b>Sub-Total de gastos Directos de Contenes y Aceras</b>					<b>RDS2,477,370.00</b>
<b>GASTOS DIRECTOS ELECTRICIDAD Y PROMERIA</b>						
<b>6.0</b>	<b>Electricidad y Plomeria</b>					<b>1,533,525.00</b>
6.1	Perfil 3x3	60	Unid	3,200.00	192,000.00	
6.2	Tubos PVC 1½	45	Unid	900.00	40,500.00	
6.3	Tubos PVC 1 pulg.	120	Unid	625.00	75,000.00	



AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA

GESTION 2020-2024

29/09/2021

OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO

Remodelación Bulevar Av. Rafael Oscar Pérez, Sector Barrio Nuevo, Municipio de Villa Jaragua, Provincia Bahoruco

6.4	T de 1½	12	Unid	75.00	900.00
6.5	Niple 1½	18	Unid	150.00	2,700.00
6.6	Reductores de 1x½	30	Unid	25.00	750.00
6.7	Curvas electrica de 1 pulg	45	Unid	25.00	1,125.00
6.8	Curva de 1x½	30	Unid	40.00	1,200.00
6.9	Alambre No.6	1500	Pies	30.00	45,000.00
6.10	Alambre No.10	7500	Pies	13.50	101,250.00
6.11	Codos ¾	75	Unid	20.00	1,500.00
6.12	Llaves de bola 1½	6	Unid	250.00	1,500.00
6.13	Llaves de bola 1 pulg.	9	Unid	150.00	1,350.00
6.14	Llaves de Chorros	30	Unid	250.00	7,500.00
6.15	Alambre No.4	900	Pies	40.00	36,000.00
6.16	Barras enroscada	6	Unid	250.00	1,500.00
6.17	Tuercas	150	Unid	5.00	750.00
6.18	Arandela presion	150	Unid	2.00	300.00
6.19	Arandela Planas	150	Unid	2.00	300.00
6.20	Tolas 3/16	6	Unid	6,000.00	36,000.00
6.21	Caja Electrica	6	Unid	1,500.00	9,000.00
6.22	Tape de goma	6	Unid	1,500.00	9,000.00
6.23	Tape 33.3M Super Scot	12	Unid	400.00	4,800.00
6.24	Alambre goma 3 hilos	3000	Pies	15.00	45,000.00
6.25	Espanciones	75	Unid	50.00	3,750.00
6.26	Tamparas LED	30	Unid	7,995.00	239,850.00
6.27	Bancos	45	Unid	15,000.00	675,000.00
<b>Sub-total de Gastos Directos de Electricidad y Plomeria</b>					<b>RDS1,533,525.00</b>
<b>Sub-total de Gastos Directos</b>					<b>RDS4,010,895.00</b>

GASTOS INDIRECTOS

Transporte	3.00%	RDS	120,326.85
Direccion Tecnica	10.00%	RDS	401,089.50
Seguros & Fianzas	2.63%	RDS	105,486.54
Ley 6-86	1.00%	RDS	40,108.95
Codia	0.10%	RDS	4,010.90
Supervision	5.00%	RDS	200,544.75
Itbis	18.00%	RDS	72,196.11
<b>Sub-Total Gastos Indirectos</b>			<b>943,763.59</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>RDS4,954,658.59</b>

PREPARADO POR:

ARO ROOVEL A. RIVAS F.  
ASESOR PLANEAMIENTO URBANO



APROBADO POR:

IVAN ARISTIDES MEDINA TRINIDAD  
ALCADE MUNICIPAL

