

Ayuntamiento Municipal de Villa Jaragua

Oficina de Planeamiento Urbano

RNC 4-17-00776-2

6 de diciembre del 2024

A: **Iván Arístides Medina Trinidad, M. A.**
Alcalde Municipal

De: **Arq. Roovel A. Rivas F.**
Asesor Planeamiento Urbano

Asunto: **Primer Informe Estudio Prefactibilidad de Propuestas para el Presupuesto Participativo Municipal 2025**


Anexos: Expediente con presupuesto según propuesta

Cortésmente, remitimos los resultados de los estudios efectuados a los proyectos priorizados por los delegados y delegadas de las comunidades beneficiarias de la inversión de los fondos aprobados para el PPM de este año, presentamos a su conocimiento y consideración el informe de lugar.

De acuerdo con la visita a las comunidades por el equipo de ingeniero asignado para este levantamiento a los lugares definidos para realizar cada proyecto y en coordinación con los delegados y delegadas en cada comunidad; tomando como referencia el monto por proyecto previamente establecido, se pudo comprobar que los seis (6) proyectos cumplen con el requisito técnico y financiero para su ejecución de parte del ayuntamiento.

Sin otro particular, anexamos los presupuestos de cada proyecto evaluado, dejando a su parecer las medidas que considere más pertinente.

Atentamente,



Arq. Roovel A. Rivas F
Asesor Planeamiento Urbano
Codia No 15517



	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA GESTIÓN 2024-2028 OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO	2024
---	--	------

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
2025**

RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA. BARRIO NUEVO

UBICACIÓN

Ubicación:	VILLA JARAGUA	Inicio	2025
Provincia:	BAHORUCO	Final	2025

PROPUESTA DE RECONSTRUCCIÓN DE CANCHA

LONGITUD 24.00 MTS
 ANCHO 15.00 MTS
 ESPESOR 0.25 MTS

GASTOS DIRECTOS CANCHA						
No.	Partidas	Cantidad Pres.	UD	Costo	Sut-Total Pres.	Subtotal Gral.
1.0	Preliminares					4,500.00
1.1	Limpieza de Terreno	1.00	P.A	2,000.00	2,000.00	
1.2	Replanteo	1.00	P.A	2,500.00	2,500.00	
					4,500.00	
2.0	Movimiento de Tierras					96,995.00
2.1	Excavación mat. Inservible	31.06	M3	2,000.00	62,120.00	
2.2	Relleno de Material clasificado	5.00	M3	1,575.00	7,875.00	
2.3	Relleno Compactado	10.00	M3	1,800.00	18,000.00	
2.4	Bote de Material	9.00	M3	1,000.00	9,000.00	
					96,995.00	
3.0	Verjas, Luminarias y Gradass					
3.1	Excavación	22.50	Mt3.	350.00	7,875.00	
3.2	Zapata	4.27	Mt3.	2,700.00	11,529.00	
3.3	Malla Ciclónica	4.00	Un	6,600.00	26,400.00	
3.4	Tubos Galvanizados	60.00	Un	700.00	42,000.00	
3.5	Block	62.00	Mt2	520.00	32,240.00	
3.6	Luminarias	2.00	Un	16,000.00	32,000.00	
3.7	Acero	10.00	Qq	3,700.00	37,000.00	
3.8	Alambre	48	Lbs	65.00	3,120.00	
3.9	Pañete	100	Mt2	400.00	40,000.00	
4.0	Pintura	100	Mt2	50.00	5,000.00	
4.1	Columna H-A	0.378	Mt3.	2,700.00	1,020.60	
4.2	Vigas H-A	0.84	Mt3.	2,700.00	2,268.00	
4.3	Gradass	2.376	Mt3.	2,700.00	6,415.20	
4.4	Quintales de Varillas	15	Qq	3,700.00	55,500.00	
4.1	Limpieza Final					
4.2	Limpieza Final y Continua	1.00	P.A.		3,000.00	3,000.00
	Sub-Total de Gastos Directos de Cancha					RD\$406,862.80

GASTOS INDIRECTOS						
	Transporte	3.00%	RD\$	12,205.88	12,205.88	
	Dirección Técnica	5.00%	RD\$	20,343.14	20,343.14	
	Seguros & Fianzas	2.63%	RD\$	10,700.49	10,700.49	
	Ley 6-86	1.00%	RD\$	4,068.63	4,068.63	
	Codia	0.10%	RD\$	406.86	406.86	
	Supervisión	5.00%	RD\$	20,343.14	20,343.14	
	Sub-Total Gastos Indirectos				68,068.15	
TOTAL GENERAL						RD\$474,930.95

PREPARADO POR:



ARQ. ROOVEL A. RIVAS F.
 ASESOR PLANEAMIENTO URBANO
 CODIA No.15517

APROBADO POR:



IVÁN ARISTIDES MEDINA TRINIDAD
 ALCALDE MUNICIPAL

	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA GESTIÓN 2024-2028 OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO	2024
---	--	------

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
2025**

CONSTRUCCIÓN DE CONTENES, ACERAS Y BADENES. (Calle Sánchez con Independencia. María Trinidad Sánchez con Independencia)
--

UBICACIÓN.

Ubicación:	VILLA JARAGUA	Inicio	2025
Provincia:	BAHORUCO	Final	2025

PROPUESTA DE CONTENES:		PROPUESTA DE BADENES		PROPUESTA DE ACERAS	
LONGITUD	89 Mtl	LONGITUD	6 Mts	LONGITUD	89 Mts
ANCHO	0.30 Mtl	ANCHO	1.50 Mts	ANCHO	1.00 Mts
ESPESOR	0.15 Mtl	ESPESOR	0.12 Mts		

GASTOS DIRECTOS DE CONTENES, ACERAS Y BADENES							
No.	Partidas	Cantidad Pres.	UD	% Ejecución	Costo	Sut-Total Pres.	Subtotal Gral.
1.0	Preliminares						12,000.00
1.1	Limpieza de Terreno	1.00	P.A		5,000.00	5,000.00	
1.2	Replanteo	1.00	P.A		7,000.00	7,000.00	
						12,000.00	
2.0	Movimiento de Tierras						26,637.00
2.1	Excavación mat. Inservible	25.00	M3		320.00	8,000.00	
2.2	Relleno de Material clasificado	20.00	M3		355.00	7,100.00	
2.3	Relleno Compactado	18.00	M3		334.00	6,012.00	
2.4	Bote de Material	17.00	M3		325.00	5,525.00	
						26,637.00	
3.0	Contenes, Badenes y Aceras						364,600.00
3.1	Contenes	200.00	Mtl.		950.00	190,000.00	
3.2	Badenes	33.60	Mt3		1,000.00	33,600.00	
3.3	Aceras	200.00	Mt2		705.00	141,000.00	
						364,600.00	
4.0	Limpieza Final						
4.1	Limpieza Final y Continua	1.00	P.A.			3,500.00	3,500.00
	Sub-Total de Gastos Directos de Contenes						RD\$406,737.00

GASTOS INDIRECTOS						
	Transporte	3.00%		RD\$	12,202.11	12,202.11
	Dirección Técnica	5.00%		RD\$	20,336.85	20,336.85
	Seguros & Fianzas	2.63%		RD\$	10,697.18	10,697.18
	Ley 6-86	1.00%		RD\$	4,067.37	4,067.37
	Codia	0.10%		RD\$	406.74	406.74
	Supervisión	5.00%		RD\$	20,336.85	20,336.85
	Sub-Total Gastos Indirectos					68,047.10
TOTAL GENERAL						RD\$474,784.10

PREPARADO POR:



ARQ. ROOVEL A. RIVAS F.
 ASESOR PLANEAMIENTO URBANO
 CODIA No.15517



APROBADO POR:



IVÁN ARÍSTIDES MEDINA TRINIDAD
 ALCALDE MUNICIPAL

 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA GESTIÓN 2024-2028 OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO	2024
--	------

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
2025**

CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN MURO DE GAVIONES. EL MANIEL

PROPUESTA

Ubicación:	VILLA JARAGUA	Inicio	2025
Provincia:	BAHORUCO	Final	2025

PROPUESTA DE MUROS DE GAVIONES:

LONGITUD 2.00 MTS

ANCHO 1.00 MTS

ESPESOR 1.00 MTS

GASTOS DIRECTOS						
No.	Partidas	Cantidad Pres.	UD	Costo	Sut-Total Pres.	Subtotal Gral.
1.0	Preliminares					8,000.00
1.1	Limpieza de Terreno	1.00	P.A	3,000.00	3,000.00	
1.2	Replanteo	1.00	P.A	5,000.00	5,000.00	
					8,000.00	
2.0	Movimiento de Tierras					7,642.00
2.1	Excavación mat. Inservible	12.00	M3	316.00	3,792.00	
2.2	Relleno de Material clasificado	8.00	M3	356.00	2,848.00	
2.3	Relleno Compactado	3.00	M3	334.00	1,002.00	
					7,642.00	
3.0	Partidas					-
3.1	Malla Ciclónica	40.00	Un	6,600.00	264,000.00	431,729.00
3.2	Muro de Gavión	150.00	Un	600.00	90,000.00	
3.3	Acera	100.00	MT2	700.00	70,000.00	
3.4	Enlate 1x4x12	10.00	Un	300.00	3,000.00	
3.5	Clavos	8.00	Lbs	63.00	504.00	
3.6	Alambres Picado	65.00	Lbs	65.00	4,225.00	
4.0	Limpieza Final					
4.1	Limpieza Final y Continua	1.00	P.A.		2,000.00	2,000.00
	Sub-Total de Gastos Directos					RD\$449,371.00

GASTOS INDIRECTOS					
	Transporte	3.00%	RD\$	13,481.13	13,481.13
	Dirección Técnica	5.00%	RD\$	22,468.55	22,468.55
	Seguros & Fianzas	2.63%	RD\$	11,818.46	11,818.46
	Ley 6-86	1.00%	RD\$	4,493.71	4,493.71
	Codia	0.10%	RD\$	449.37	449.37
	Supervisión	5.00%	RD\$	22,468.55	22,468.55
	Sub-Total Gastos Indirectos				75,179.77
	TOTAL GENERAL				RD\$524,550.77

PREPARADO POR:



ARQ. ROOVEL A. RIVAS F.
 ASESOR PLANEAMIENTO URBANO
 CODIA No.15517



APROBADO POR:



IVÁN ARÍSTIDES MEDINA TRINIDAD
 ALCALDE MUNICIPAL

	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA GESTIÓN 2024-2028 OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO	2024
---	--	------

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
2025**

CONTINUACIÓN CONSTRUCCIÓN DE CONTENES CALLE GUILLERMINA, LA BOMBITA - SECTOR LA MADRE
--

UBICACIÓN

Ubicación:	VILLA JARAGUA	Inicio	2025
Provincia:	BAHORUCO	Final	2025

PROPUESTA DE CONTENES:

LONGITUD 400.00 MTS
 ANCHO 0.30 MTS
 ESPESOR 0.15 MTS

GASTOS DIRECTOS DE CONTENES .						
No.	Partidas	Cantidad Pres.	UD	Costo	Sut-Total Pres.	Subtotal Gral.
1.0	Preliminares					7,500.00
1.1	Limpieza de Terreno	1.00	P.A	3,000.00	3,000.00	
1.2	Replanteo	1.00	P.A	4,500.00	4,500.00	
					7,500.00	
2.0	Movimiento de Tierras					32,834.00
2.1	Excavación mat. Inservible	24.00	M3	320.00	7,680.00	
2.2	Relleno de Material clasificado	23.00	M3	355.00	8,165.00	
2.3	Relleno Compactado	24.00	M3	340.00	8,160.00	
2.4	Bote de Material	27.00	M3	327.00	8,829.00	
					32,834.00	
3.0	Contenes					-
3.1	Contenes	400.00	Mts.	950.00	380,000.00	380,000.00
4.0	Limpieza Final					
4.1	Limpieza Final y Continua	1.00	P.A.		2,000.00	2,000.00
	Sub-Total de Gastos Directos de Contenes					RD\$422,334.00

GASTOS INDIRECTOS CONTENES					
	Transporte	3.00%	RD\$	12,670.02	12,670.02
	Dirección Técnica	5.00%	RD\$	21,116.70	21,116.70
	Seguros & Fianzas	2.63%	RD\$	11,107.38	11,107.38
	Ley 6-86	1.00%	RD\$	4,223.34	4,223.34
	Codia	0.10%	RD\$	422.33	422.33
	Supervisión	5.00%	RD\$	21,116.70	21,116.70
	Sub-Total Gastos Indirectos				70,656.48
TOTAL GENERAL					RD\$492,990.48

PREPARADO POR:



ARQ. ROOVEL A. RIVAS F.
 ASESOR PLANEAMIENTO URBANO
 CODIA No.15517

APROBADO POR:



IVÁN ARÍSTIDES MEDINA TRINIDAD
 ALCALDE MUNICIPAL

	AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA GESTIÓN 2024-2028 OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO	2024
---	--	------

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
2025**

CONSTRUCCIÓN DE CONTENES CALLE RUBÉN CUEVAS. LOS GUAYACANES

UBICACIÓN

Ubicación:	VILLA JARAGUA	Inicio	2025
Provincia:	BAHORUCO	Final	2025

PROPUESTA DE CONTENES:

LONGITUD 390.00 MTS
 ANCHO 0.30 MTS
 ESPESOR 0.15 MTS

GASTOS DIRECTOS DE CONTENES						
No.	Partidas	Cantidad Pres.	UD	Costo	Sut-Total Pres.	Subtotal Gral.
1.0	Preliminares					6,500.00
1.1	Limpieza de Terreno	1.00	P.A	2,500.00	2,500.00	
1.2	Replanteo	1.00	P.A	4,000.00	4,000.00	
					6,500.00	
2.0	Movimiento de Tierras					27,918.00
2.1	Excavación mat. Inservible	21.00	M3	315.00	6,615.00	
2.2	Relleno de Material clasificado	21.00	M3	355.00	7,455.00	
2.3	Rello Compactado	22.00	M3	334.00	7,348.00	
2.4	Bote de Material	20.00	M3	325.00	6,500.00	
					27,918.00	
3.0	Contenes					-
3.1	Contenes	390.00	Mts.	950.00	370,500.00	370,500.00
4.0	Limpieza Final					
4.1	Limpieza Final y Continua	1.00	P.A.		2,000.00	2,000.00
	Sub-Total de Gastos Directos de Contenes					RD\$406,918.00

GASTOS INDIRECTOS CONTENES					
	Transporte	3.00%	RD\$	12,207.54	12,207.54
	Dirección Técnica	5.00%	RD\$	20,345.90	20,345.90
	Seguros & Fianzas	2.63%	RD\$	10,701.94	10,701.94
	Ley 6-86	1.00%	RD\$	4,069.18	4,069.18
	Codia	0.10%	RD\$	406.92	406.92
	Supervisión	5.00%	RD\$	20,345.90	20,345.90
	Sub-Total Gastos Indirectos				68,077.38
	TOTAL GENERAL				RD\$474,995.38

PREPARADO POR:




ARQ. ROOVEL A. RIVAS F.
 ASESOR PLANEAMIENTO URBANO
 CODIA No.15517



APROBADO POR:



IVÁN ARÍSTIDES MEDINA TRINIDAD
 ALCALDE MUNICIPAL

 AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE VILLA JARAGUA GESTIÓN 2024-2028 OFICINA DE PLANEAMIENTO URBANO	2024
--	------

**PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
2025**

CONSTRUCCIÓN DE CONTENES PLACER BONITO Y C/H (POIN) SECTOR EL OTRO LADO Y EL PALMAR
--

UBICACIÓN

Ubicación:	VILLA JARAGUA	Inicio	2025
Provincia:	BAHORUCO	Final	2025

PROPUESTA DE CONTENES:

LONGITUD 387.00 MTS
 ANCHO 0.30 MTS
 ESPESOR 0.15 MTS

GASTOS DIRECTOS DE CONTENES						
No.	Partidas	Cantidad Pres.	UD	Costo	Sut-Total Pres.	Subtotal Gral.
1.0	Preliminares					7,500.00
1.1	Limpieza de Terreno	1.00	P.A	3,000.00	3,000.00	
1.2	Replanteo	1.00	P.A	4,500.00	4,500.00	
					7,500.00	
2.0	Movimiento de Tierras					31,739.00
2.1	Excavación mat. Inservible	24.00	M3	326.00	7,824.00	
2.2	Relleno de Material clasificado	23.00	M3	358.00	8,234.00	
2.3	Relleno Compactado	24.00	M3	340.00	8,160.00	
2.4	Bote de Material	23.00	M3	327.00	7,521.00	
					31,739.00	
3.0	Contenes					-
3.1	Contenes	387.00	Mts.	950.00	367,650.00	367,650.00
4.0	Limpieza Final					
4.1	Limpieza Final y Continua	1.00	P.A.		2,600.00	2,600.00
	Sub-Total de Gastos Directos de Contenes					RD\$409,489.00

GASTOS INDIRECTOS CONTENES					
Transporte	3.00%	RD\$	12,284.67	12,284.67	
Dirección Técnica	5.00%	RD\$	20,474.45	20,474.45	
Seguros & Fianzas	2.63%	RD\$	10,769.56	10,769.56	
Ley 6-86	1.00%	RD\$	4,094.89	4,094.89	
Codia	0.10%	RD\$	409.49	409.49	
Supervisión	5.00%	RD\$	20,474.45	20,474.45	
Sub-Total Gastos Indirectos				68,507.51	
TOTAL GENERAL					RD\$477,996.51

PREPARADO POR:



ARQ. ROOVEL A. RIVAS F.
 ASESOR PLANEAMIENTO URBANO
 CODIA No.15517

APROBADO POR:



IVÁN ARÍSTIDES MEDINA TRINIDAD
 ALCALDE MUNICIPAL