

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PROCESO AMVJ-CCC-CP-2025-0001

No.	PARTIDAS	CANT	UND
CONSTRUCCION DE ACERAS Y CONTENES			
1.00	PRELIMINARES:		
1.01	Limpieza y desyerbo a mano (contenes)	1,600.00	ML
1.02	Replanteo (contenes)	1,600.00	ML
1.03	Limpieza y desyerbo a mano (aceras)	385.00	ML
1.04	Replanteo (aceras)	300.00	ML
2.00	MOVIMIENTO DE TIERRA		
2.01	Excavacion conten 0.50 x 0.15 m	128.00	m3
2.02	Carga y bote material a mano FE =30%	166.40	m3
2.03	Suministro y Colocacion de Terfol en Areas Vulnerables	64.00	m3
2.04	Relleno , nivelacion y compactacion con compactador manual maquito. E=0.15M (Para Aceras	58.50	m3
3.00	HORMIGON SIMPLE		
3.01	Conten h=0.30m y b=0.45m hormigon 210kg/cm2 con ligadora	1,600.00	ml
3.02	Acera en hormigon frotado y violinada E=0.10M hormigon 210kh/cm2 con ligadora	300.00	m2
4.00	LIMPIEZA		
4.01	Limpieza final en contenes	1,600.00	ml
4.02	Limpieza final aceras	300.00	m2
SUB-TOTAL GENRAL			
COSTOS INDIRECTOS:			
Dirección Técnica y Responsabilidad Administrativa			10.00%
Seg. Y Fianzas			3.90%
Transporte			2.50%
Gastos Administrativos			2.50%
Supervisión			2.50%
Fondos de Pensiones Ley 6-86			1.00%
Codia			0.10%
ITBIS 18% (Este gasto solo Aplica para la Direccion Tecnica)=			18.00%
SUB-TOTAL GASTOS INDIRECTOS			
TOTAL GENERAL ENTRADA TURISTICA			